



# CITTÀ di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

UFFICIO ARREDO – PARCHI E GIARDINI

## *Progetto esecutivo*



## INTERVENTI DIVERSI DI ADEGUAMENTO AREE GIOCO ALL'APERTO

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

**PROGETTISTI:** *Arch. Raffaella PENNA*  
**RUP:** *Arch. Graziano PATERGNANI*  
**PSC:** *Arch. Marco SILETTI*  
**Collaboratore/estensore:** *Geom. Antonio PUSCEDDU*

SETTEMBRE 2016

n.o.	Rif. Elenco prezzi	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo elementare	PREZZO ELEMENTARE		
					Componente soggetta a ribasso	Mano d'opera	Oneri sicurezza
<b>Per tutti i prezzi non compresi nel seguente "Elenco dei Prezzi Unitari" si fa riferimento al Prezziario Pubblici della Regione Piemonte 2015</b>							
<b>LOTTO FUNZIONALE 1</b>		<b>Area sportiva Cossila San Grato PARCO FRASSATI</b>					
		<b>Scavo e sottofondazioni</b>					
1	01.A01.A05	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere					
	01.A01.A05.020	Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm	m³	€ 5,85	€ 2,39	€ 3,46	€ 0,15
2	01.A21.A44	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)					
	01.A21.A44.005	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione	m³	€ 57,54	€ 52,90	€ 4,64	€ 1,44
3	01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori					
	01.A21.A50.010	Per spessore finito fino a 30 cm	mq	€ 1,32	€ 0,69	€ 0,63	€ 0,03
		<b>Riasfaltatura campo basket</b>					
4	01.A22.E00	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della ditta) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera					
	01.A22.E00.115	Per profondità di cm 3, con materiale a disposizione della ditta	m²	€ 5,97	€ 2,09	€ 3,88	€ 0,15
5	01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di					
	01.A22.A44.010	Kg 0,800/m²	m²	€ 0,94	€ 0,79	€ 0,15	€ 0,02
6	01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
	01.A22.B10.025	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m²	€ 8,00	€ 7,33	€ 0,67	€ 0,20
		<b>Resinatura in 2 colori</b>					
7		Realizzazione di campo basket in Acrilico, resistente agli agenti atmosferici, colori a scelta della DL e da un gradevole aspetto estetico, antisdruciollo, applicato su sottofondo in asfalto con pendenze variabili tra 0,5% - 1% per il deflusso delle acque piovane. La superficie dovrà presentarsi come un foglio di carta vetrata molto fine che lo rende anticivolo.					
	PM	Manto Acrilico (Supersoft - Mapecoat Tns - Wasport TA): Manto sintetico composto da resine acriliche stese in 4/5 mani su sottofondo in asfalto, resistente all'azione aggressiva dei carburanti e lubrificanti per piste ciclabili e superfici polivalenti, resistente alle basse e alte temperature, nr. 2 mani di resine acriliche modificate e legate con inerti ad alta resistenza all'usura, pigmentate nella massa e stese in opera a leggero rilievo antisdruciollo per colata continua a freddo e livellata con spatole a più passate	m²	€ 17,00	€ 13,12	€ 3,88	€ 0,43
8	19.P03.A40.025	<b>Tracciamento per gioco basket</b> Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)	cad	€ 774,69	€ 542,28	€ 232,41	€ 19,37
		<b>Potature e Abbattimenti Parco Frassati</b>					
9		Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungicida su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
	20.A27.I50	Per piante di altezza tra m 11 e m 20	cad	€ 92,92	€ 38,39	€ 54,53	€ 2,32
	20.A27.I50.015	Per piante di altezza da m 21 e m 30	cad	€ 186,31	€ 78,36	€ 107,95	€ 4,66

n.o.	Rif. Elenco prezzi	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo elementare	PREZZO ELEMENTARE		
					Componente soggetta a ribasso	Mano d'opera	Oneri sicurezza
10	20.A27.L00	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali compresi eventuali corrispettivi					
	20.A27.L00.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	€ 104,39	€ 47,29	€ 57,10	€ 2,61
	20.A27.L00.010	Per piante di altezza da m 11 a m 20	cad	€ 147,67	€ 62,74	€ 84,93	€ 3,69
11	20.A27.G15	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)					
	20.A27.G15.005	Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m²	€ 0,77	€ 0,13	€ 0,64	€ 0,02
		<b>Regimentazione acque</b>					
12	01.A01.A90	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo e successivo riutilizzo per il reinterramento					
	01.A01.A90.005	Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.	mc.	€ 17,11	€ 4,51	€ 12,60	€ 0,43
		<b>Tubazioni raccolta acque meteoriche</b>					
13		Provista e posa di tubazioni in P.V.C. rigido per caditoie stradali serie uni 7447-75 tipo 303/1 compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina e successivo reinterramento con materiale scavato, compreso l'eventuale dissodamento della massicciata di superficie bituminosa e non, anche in presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente, il letto di posa per uno spessore pari a cm. 15 in sabbia granita, la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica r'ck 10 dello spessore pari a cm. 15, il riempimento dello scavo eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della d.l., compresi i pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ec.), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni ml. di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni per i giunti					
		del diametro esterno di cm. 20	ml	€ 36,20	€ 20,00	€ 16,20	€ 0,91
		<b>Pozzetti</b>					
14	08.P01.B03	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori					
	08.P01.B03.020	spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40	cad	€ 20,46	€ 20,46		€ 0,51
15	08.P01.B06	Prolunghe per pozzetti					
	08.P01.B06.020	dimensioni interne cm 50x50x50	cad	€ 19,24	€ 19,24		€ 0,48
16	A.P.	Posa di pozzetti in cemento armato prefabbricato dimensioni interne cm. 50x50x100 su indicazione della DL in modo da dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	cad	€ 38,50	€ 15,50	€ 23,00	€ 0,96
17	08.A25.F30.050	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa	cad	€ 87,27	€ 60,71	€ 26,56	€ 2,18
18	AP3	Scavo e riempimento di buca da 1,5 mc con materiale litoido (pietrame o ciottoli) proveniente da cava o da materiale d'alveo, non friabile né gelivo, ad elevato peso specifico e di pezzatura idonea e diversificata e predisposizione per posa del pozzetto e tutto ciò che necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 200,00	€ 85,00	€ 115,00	€ 5,00
		<b>Muretto ammalorato da sistemare</b>					
		Sistemazione di muro perimetrale Parco Frassati mediante spicconatura parti ammalorate dell'intonaco e sistemazione parti di muro mancanti. Rinzafo e rifacimento di intonaco su indicazione della DL, compreso tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e smaltimento di materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso eventuali corrispettivi					
19	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche					
	01.A02.B70.005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	€ 10,68	€ 0,37	€ 10,31	€ 0,97
20	01.A10.A80	Rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:					
	01.A10.A80.005	Per uno spessore di cm 2-2,5	m²	€ 22,47	€ 6,04	€ 16,43	€ 0,73

n.o.	Rif. Elenco prezzi	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo elementare	PREZZO ELEMENTARE		
					Componente soggetta a ribasso	Mano d'opera	Oneri sicurezza
21	01.A10.A90	Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli					
	01.A10.A90.005	Per uno spessore di cm 0,2 circa	m²	€ 13,95	€ 5,59	€ 8,36	€ 0,60
		<b>Rete di protezione/recinzione</b>					
22	AP1	Fornitura e posa di rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza avente maglie di dimensioni 50x50 mm H2,00mt e filo di diametro maggiorato zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam. filo interno 2,7 mm e filo esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali reti a maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata per le recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle pallonate e dei giocatori stessi. Rimozione della rete esistente ammalorata e rotta, compreso lo smaltimento alle pubbliche discariche compreso eventuali corrispettivi, compreso il ripristino sostegni le legature e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 1.000,00	€ 680,00	€ 320,00	€ 25,00
<b>LOTTO FUNZIONALE 2</b>		<b>Area sportiva Piazza del Monte</b>					
		<b>Preparazione fondo per resine e stesura primer</b>					
23	PM	Pulizia e rimozione vecchia vernice mediante raschiatura del manto bituminoso con idonee attrezzature in modo da renderlo anche perfettamente complanare compreso la rimozione delle piccole incongruenze del manto bituminoso e la predisposizione per una successiva resinatura compreso la stesura del primer e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m²	€ 3,72	€ 2,32	€ 1,40	€ 0,09
		<b>Resinatura in 2 colori</b>					
24		Realizzazione di campo basket in Acrilico, resistente agli agenti atmosferici, colori a scelta della DL e da un gradevole aspetto estetico, antisdrucciolo, applicato su sottofondo in asfalto con pendenze variabili tra 0,5% - 1% per il deflusso delle acque piovane. La superficie dovrà presentarsi come un foglio di carta vetrata molto fine che lo rende antiscivolo.					
	PM	Manto Acrilico (Supersoft - Mapecoat tns - Wasport TA): Manto sintetico composto da resine acriliche stese in 4/5 mani su sottofondo in asfalto, resistente all'azione aggressiva dei carburanti e lubrificanti per piste ciclabili e superfici polivalenti, resistente alle basse e alte temperature, nr. 2 mani di resine acriliche modificate e legate con inerti ad alta resistenza all'usura, pigmentate nella massa e stese in opera a leggero rilievo antisdrucciolo per colata continua a freddo e livellata con spatole a più passate	m²	€ 17,00	€ 13,12	€ 3,88	€ 0,43
		<b>Tracciamento per gioco basket, pallavolo, calcetto</b>					
25	19.P03.A40.025	Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)	cad	€ 774,69	€ 542,28	€ 232,41	€ 19,37
26	19.P03.A40.030	Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)	cad	€ 446,95	€ 312,87	€ 134,09	€ 11,17
27	19.P03.A40.035	Tracciamento campo per gioco pallamano e calcetto in vernice speciale. (Pm)	cad	€ 715,11	€ 500,58	€ 214,53	€ 17,88
		<b>Fornitura di attrezzatura, pallavolo, calcetto</b>					
28	19.P03.A45.175	Attrezzatura per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, bussole di ancoraggio da cementare nei plinti di ancoraggio e accessori per il montaggio (Pv)	cad	€ 625,71	€ 625,71		€ 15,64
29	19.P03.A45.200	Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco e di accessori per il montaggio su volantini alla pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2	cad	€ 554,19	€ 554,19		€ 13,85
		<b>Rete di protezione campo Piazza del Monte</b>					
30	AP 1	Fornitura e posa di rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza avente maglie di dimensioni 50x50 mm H3,00mt e filo di diametro maggiorato zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam. filo interno 2,7 mm e filo esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali reti a maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata per le recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle pallonate e dei giocatori stessi. Rimozione della rete esistente ammalorata e rotta, compreso lo smaltimento alle pubbliche discariche compreso eventuali corrispettivi, compreso l'aggiunta e il ripristino dei sostegni le legature e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 2.400,00	€ 1.800,00	€ 600,00	€ 60,00
		<b>Lavori da giardiniere e florovivaista</b>					
		<b>Nuove piantumazioni</b>					
31	01.P27.A10	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sull'luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore					
	01.P27.A10.480	Prunus avium;serr.:subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z	cad	€ 212,18	€ 157,18	€ 55,00	€ 5,30

n.o.	Rif. Elenco prezzi	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo elementare	PREZZO ELEMENTARE		
					Componente soggetta a ribasso	Mano d'opera	Oneri sicurezza
32	20.A27.A60	Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50					
	20.A27.A60.005	Buca di mt.1X1X0,70	cad	€ 45,27	€ 21,27	€ 24,00	€ 1,13
		<b>Potature</b>					
33		Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
	20.A27.I50						
a	20.A27.I50.005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	€ 76,16	€ 28,73	€ 47,43	€ 1,90
b	20.A27.I50.010	Per piante di altezza tra m 11 e m 20	cad	€ 92,92	€ 38,39	€ 54,53	€ 2,32
		<b>Area sportiva Thes e Convitto</b>					
		<b>Potature Palazzo Pella</b>					
34		Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere					
	20.A27.I50						
	20.A27.I50.010	Per piante di altezza tra m 11 e m 20	cad	€ 92,92	€ 38,39	€ 54,53	€ 2,32
		<b>Rete di protezione/recinzione area sportiva Convitto per tutta la lunghezza campo calcio</b>					
35	AP 2	Fornitura e posa di rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza avente maglie di dimensioni 50x50 mm H2,00mt e filo di diametro maggiorato zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam. filo interno 2,7 mm e filo esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali reti a maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata per le recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle pallonate e dei giocatori stessi. Rimozione della rete esistente ammalorata e rotta, compreso lo smaltimento alle pubbliche discariche compreso eventuali corrispettivi, compreso il ripristino sostegni le legature e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 2.000,00	€ 1.050,00	€ 950,00	€ 50,00
		<b>Rete di protezione/recinzione area sportiva Thes per tutta la lunghezza verso Via Rigola</b>					
36	AP3	Fornitura e posa di rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza avente maglie di dimensioni 50x50 mm H2,00mt e filo di diametro maggiorato zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam. filo interno 2,7 mm e filo esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali reti a maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata per le recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle pallonate e dei giocatori stessi. Rimozione della rete esistente ammalorata e rotta, compreso lo smaltimento alle pubbliche discariche compreso eventuali corrispettivi, compreso il ripristino sostegni le legature e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 1.200,00	€ 700,00	€ 500,00	€ 30,00
37	19.P03.A45.475	<b>Porte calcetto area Sant'Agata</b> Fornitura e posa in opera di porte regolamentari per il calcetto in tubo di acciaio mm 80x80, verniciate, complete di occhielli per l'ancoraggio della rete e telaio posteriore, ancorabili a pavimento mediante volantini, dimensioni m 3 x 2, complete di reti in nylon tipo pesante colore bianco (ca) - Per 2	cad	€ 893,87	€ 492,87	€ 401,00	€ 22,35
		<b>Area sportiva Oremo</b>					
		<b>Canestri</b>					
38	19.P03.A45.445	Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco pallacanestro costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio di tubo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con la superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, con la formazione di n. 2 plinti in cls. per l'ancoraggio delle attrezzature (Pc) - Per 2	cad	€ 2.979,61	€ 1.979,61	€ 1.000,00	€ 74,49
39	AP5	Rimozione e smaltimento dei canestri esistenti compreso i montanti e ripristino pavimentazione e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 670,00	€ 384,00	€ 286,00	€ 16,75
40	19.P03.A40.025	<b>Tracciamento per gioco basket</b> Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)	cad	€ 774,69	€ 542,28	€ 232,41	€ 19,37
		<b>Area sportiva Chiavazza Via de Amicis</b>					
		<b>Sistemazione campo in cls</b>					

n.o.	Rif. Elenco prezzi	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo elementare	PREZZO ELEMENTARE		
					Componente soggetta a ribasso	Mano d'opera	Oneri sicurezza
41	PM	<p>Pallinatura metallica del pavimento esistente o sgrezzatura con mole di diamante per favorire l'aderenza.</p> <p>Rasatura con speciale malta resino-cementizia tricomponente</p> <p>Fornitura ed applicazione di rete di fibra di vetro</p> <p>Ulteriore rasatura con malta resino-cementizia tricomponente</p> <p>carteggiatura ed aspirazione della polvere</p> <p>Eventuale incisione dei giunti e sigillatura con resina elastica</p> <p>Trattamento antipolvere e realizzazione di campo in Acrilico (conteggiato a parte), e tutto ciò che serve su indicazione della DL per dare il lavoro perfetto a regola d'arte</p>	m <sup>2</sup>	€ 27,00	€ 23,12	€ 3,88	€ 0,68
		<b>Resinatura in 2 colori</b>					
42		<p>Realizzazione di campo basket in Acrilico, resistente agli agenti atmosferici, colori a scelta della DL e da un gradevole aspetto estetico, antisdrucciolo, applicato su sottofondo in asfalto con pendenze variabili tra 0,5% - 1% per il deflusso delle acque piovane. La superficie dovrà presentarsi come un foglio di carta vetrata molto fine che lo rende antiscivolo.</p> <p>Manto Acrilico (Supersoft - Mapecoat tns - Wasport TA): Manto sintetico composto da resine acriliche stese su sottofondo in calcestruzzo</p> <p>nr. 2 mani di resine acriliche modificate e legate con inerti ad alta resistenza all'usura, pigmentate nella massa e stese in opera a leggero rilievo antisdrucciolo per colata continua a freddo e livellata con spatole a più passate</p>	m <sup>2</sup>	€ 17,00	€ 13,12	€ 3,88	€ 0,43
	PM	<b>Tracciamento per gioco basket</b>					
43	19.P03.A40.025	Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)	cad	€ 774,69	€ 542,28	€ 232,41	€ 19,37







ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI